

<u>VALEC</u> NAVA – 10 1 de 13

NORMA AMBIENTAL VALEC Nº 10

PROCEDIMENTOS E ROTINAS PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA CONSTRUÇÃO



VALEC NAVA – 10 2 de 13

NORMA AMBIENTAL VALEC Nº 10

PROCEDIMENTOS E ROTINAS PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA CONSTRUÇÃO

SUMÁRIO 1. OBJETIVO 2 2. APRESENTAÇÃO 2 3. ESCOPO E MÉTODOS 3 4. PROGRAMA DE VISTORIAS 4 5. EMISSÃO DE RELATÓRIOS 8 6. PERÍODO DE VALIDADE 9 7. ÓRGÃOS INTERVENIENTES 9 8. CUSTOS 10 FICHA MODELO PARA REGISTRO DO MONITORAMENTO AMBIENTAL 12

1. OBJETIVO

Esta Norma Ambiental da VALEC visa a orientar a execução da fiscalização das atividades potencialmente causadoras de impactos ambientais, relacionadas com a execução das obras de implantação da Ferrovia Norte-Sul. Esta Norma relaciona os itens mínimos que devem ser vistoriados, verificados e registrados, bem como a freqüência com que as vistorias devem ser feitas caso a caso.

2. APRESENTAÇÃO

Reconhecendo as alterações do meio ambiente decorrentes das Obras de Implantação da Ferrovia Norte-Sul, torna-se necessário adotar um método de acompanhamento e de avaliações sistemáticas da execução das obras e do grau das alterações ambientais decorrentes, visando a agir de forma preventiva a quaisquer tipos de acidentes com a obra executada.



3. ESCOPO E MÉTODOS

3.1 LIMITE DA ÁREA DE ATUAÇÃO

Tendo em vista que o objetivo último desta Norma é prever ações que coíbam a formação de processos de degradação, prevê-se que a área de monitoração compreenderá a faixa de domínio, a região lindeira e as micro-bacias de drenagem até 1,5 ou 2,0 km do eixo. É nesta faixa que se instala a maioria:

- dos problemas causadores de perdas diretas na estrada, e
- dos efeitos sobre as populações e propriedades vizinhas.

Os efeitos tomam principalmente a forma de assoreamentos, erosões, escorregamentos, intrusão visual, invasões urbanas, e outros.

3.2 ATIVIDADES

As principais atividades previstas para execução do monitoramento ambiental, compreendem:

- Coleta e análise dos projetos de engenharia, visando à geração de fichas de acompanhamento (ver modelo de ficha no Anexo desta Norma) dos locais mais frágeis, com base no conhecimento do projeto de engenharia e dos estudos ambientais realizados;
- Manter canal de contato permanente com os responsáveis pela obra, visando a fornecer orientação permanente à fiscalização e à construtora responsável pela execução das obras;
- Verificação da efetiva implantação de medidas destinadas a garantir a segurança do pessoal envolvido nas obras;
- > Participação na solução de problemas nos meios físico, biótico e antrópico;
- Participação nos estudos técnico-econômicos de alterações e/ou complementações ao Projeto Executivo Ambiental;
- Verificação das autorizações legais para execução das obras, entre elas registros no CREA e licenças ambientais;
- Revisão e atualização permanente do projeto executivo ambiental, adequando-o à dinâmica das obras:
- Fornecimento de dados técnicos que possibilitem a proposição de soluções, de nível executivo, aos problemas detectados;



<u>VALEC</u> NAVA – 10 4 de 13

Elaboração de relatórios de acompanhamento das atividades ambientais.

4. PROGRAMA DE VISTORIAS

As vistorias visam à detecção, ao registro e à caracterização do surgimento de processos de degradação ambiental em decorrência das obras e/ou de ações de terceiros que possam ser atribuídas à Ferrovia, preparando as fichas de Registro de Eventos para cada uma delas (ver quadros apresentados no anexo a esta NAVA). Em conformidade com a NAVA nº 01, a VALEC manterá consultores em arqueologia disponíveis para verificar a possível descoberta de sítios durante as obras. As rotinas para as vistorias devem seguir os modelos apresentados nos quadros 4.1 ao 4.6, apresentados a seguir.

Quadro 4.1 - Fiscalização do Canteiro de Obras

Impactos Ambientais Significativos (IAS)	Monitoramento	Periodicidade
 Geração de doenças no pessoal 	Verificar oscilações no contingente humano	 Nos sessenta dias iniciais, semanais. No período restante, mensais
Baixa qualidade de vida	 Captação/abastecimento de água Rede de esgotos Destino final dos dejetos 	 Durante as obras de instalação, semanais. No período restante, mensais
Focos de vetores nocivos	 Sistema de filtragem de graxas e óleos nas oficinas Dispositivos para recepção de esgotos sanitários Área para recepção de lixo Condições de segurança dos tanques de combustíveis, lubrificantes, etc. 	Quinzenal Mensal Semanal Quinzenal
Poluição do ar	 Verificar se as superfícies dos caminhos de serviços, capazes de produzir nuvens de poeira, estão mantidas úmidas Manter reguladas as usinas de concreto usar filtros de pó, verificar ventos predominantes na dispersão de fumaças (evitar que atinjam áreas habitadas) 	Quinzenal Diária
 Degradação de áreas utilizadas com instalações provisórias 	 Supervisionar a recuperação das áreas utilizadas para instalação do canteiro 	Semanal
 Degradação do patrimônio cultural 	 Verificar indícios de sítios arqueológicos e históricos 	• Diário



<u>VALEC</u> NAVA – 10 5 de 13

Quadro 4.2 - Fiscalização do Desmatamento e da Limpeza do Terreno

Impactos Ambientais Significativos (IAS)	Monitoramento	Periodicidade
Erosões na área de desmatamento; assoreamento de talvegues, escorregamentos de taludes e quedas de paredes	 Verificar a obediência às notas de serviço Verificar se o desmatamento está restrito às necessidades previstas 	• diária
 Incêndios, proliferação de vetores 	 Verificar as operações de remoção e eliminação dos restos de vegetação 	• diária
Bloqueio de talvegues	Verificar a deposição do material oriundo da limpeza (camada orgânica) para futura reincorporação ao solo nas áreas a serem recuperadas, fora dos talvegues	• diária
	 Não permitir o depósito de restos de vegetação nos talvegues 	
Degradação do patrimônio cultural	Verificar indícios de sítios arqueológicos e históricos	• diário

Quadro 4.3 - Fiscalização dos Caminhos de Serviço

Impactos Ambientais Significativos (IAS)	Monitoramento	Periodicidade
 Erosões da estrada e terrenos vizinhos Assoreamentos de talvegues 	 Verificar o escoamento nas obras de travessias de cursos d'água e talvegues Verificar/garantir a demolição das obras provisórias, desimpedindo o fluxo dos talvegues e evitando a formação de caminhos preferenciais para a água 	quinzenal ou diária em períodos de chuva
 Retenção (represamentos) do fluxo de águas superficiais (inclusive rompimentos de bueiros da estrada) 	Verificar a recuperação da vegetação nas áreas desmatadas e limpas para implantação dos caminhos de serviço.	
Degradação do patrimônio cultural	Verificar indícios de sítios arqueológicos históricos	• diária



<u>VALEC</u> NAVA – 10 6 de 13

4.4 Fiscalização da Terraplenagem, Empréstimos e Bota-Fora

Impactos Ambientais Significativos (IAS)	Monitoramento	Periodicidad e
acidentes envolvendo trabalhadores e transeuntes	controlar a velocidade de veículos e máquinas envolvidos na construção	• diária
	verificar a eficiência da sinalização da obra	
	 verificar se as superfícies capazes de produzir poeira estão mantidas úmidas 	
• poluição do ar	 verificar se as superfícies capazes de produzir poeira estão mantidas úmidas 	• diária
	observar emissão das descargas dos veículos e máquinas envolvidos na construção	
sobra de material	controlar o carregamento dos veículos	• diária
transportado (terra, entulho, rocha, etc.) ao longo dos trajetos de máquinas e caminhões	verificar a superfície de rolamento dos caminhos de serviço	
• ruídos e vibrações	controlar a emissão de ruídos por motores mal regulados ou com manutenção deficiente	• diária
• proliferação de insetos	verificar a localização de caixas de empréstimo	• diária
assoreamentos de talvegues	 verificar a existência de áreas sujeitas a empoçamento em virtude dos serviços de terraplenagem e/ou de locação de bueiros 	• quinzenal
 retenção (represamento) do fluxo de águas superficiais (inclusive rompimento de bueiros da estrada) 	verificar implantação de "drenagem de serviço" (dispositivos temporários)	• semanal
degradação de áreas	evitar a exploração de empréstimo em áreas urbanizadas/urbanizáveis	• quinzenal
	verificar a execução dos serviços de recuperação de áreas exploradas ao uso original	• quinzenal
	 verificar a localização das caixas de empréstimo e dos bota-foras 	quinzenal
	 verificar a execução da reconformação, da drenagem e da revegetação das caixas de empréstimo e dos bota-foras 	• mensal
erosões e assoreamentos	verificar a compactação dos bota-foras	• diária
	verificar a implantação de "drenagem de serviço"	• semanal
	 verificar a localização de empréstimos e bota- foras 	quinzenal
	 verificar a execução da reconformação, da drenagem e da revegetação das caixas de empréstimo e dos bota-foras 	• mensal
Degradação do patrimônio cultural	Verificar indícios de sítios arqueológicos e históricos	• diário



VALEC NAVA – 10 7 de 13

4.5 Fiscalização do Desmonte de Rocha dentro da Faixa de Domínio

Impactos Ambientais Significativos (IAS)	Monitoramento	Periodicidade
 degradação de áreas exploradas abertura de novas lavras face à impossibilidade de continuidade na exploração da lavra em 	 verificar a recuperação da área explorada verificar o atendimento ao método de extração que foi projetado e licenciado 	• quinzenal
• erosões e assoreamentos	 verificar e garantir o necessário impedimento ao carreamento e deposição de materiais erodidos 	• diária
alagamentos	 verificar a implantação de drenagem de serviço não permitir a formação de depressões na "praça" da pedreira 	• quinzenal
acidente envolvendo material explosivo	 não permitir estoque conjunto de materiais explosivos distintos verificar a localização segura dos paióis verificar a vigilância contínua dos paióis não permitir o uso de veículos inadequados ao transporte de explosivos manter os caminhos de serviço em condições de segurança 	 no recebimento do material na implantação dos paióis diária diária diária
acidentes ocorrentes na detonação	 verificar a comunicação com a população local verificar a evacuação da região lindeira à área de detonação 	a cada detonação
sobra de material transportado (entulho, rocha, etc.) ao longo dos trajetos de máquinas e caminhões	 controlar o carregamento dos veículos verificar a superfície de rolamento dos caminhos de serviço controlar a velocidade de veículos e máquinas envolvidos no transporte 	• diária

4.6 Fiscalização da Drenagem Superficial e Profunda, dos Bueiros e das Pontes

Impactos Ambientais Significativos (IAS)	Monitoramento	Periodicidade
• erosões	verificar a limpeza permanente de talvegues	• quinzenal
	verificar se as condições de descarga das obras conduzem a formação de erosões	
	 verificar a implantação de desvios e captações em condições adversas 	
assoreamentos, inundações	verificar entulhamento de talvegues e entupimento de bueiros	• semanal e após a incidência de
	verificar eficiência do sistema de drenagem	chuvas



5. EMISSÃO DE RELATÓRIOS

5.1 RELATÓRIOS DE ANDAMENTO

Os relatórios de andamento serão elaborados de acordo com a periodicidade estabelecida pela VALEC, e apresentados com a seguinte itemização:

> Primeira Parte:

VALEC

- ✓ Informações gerais
- Dados contratuais:
- ✓ Diagramas lineares esquemáticos dos segmentos fiscalizados, localizando áreas diretamente alteradas pelas obras (acampamentos, áreas industriais, extração de materiais de construção, bota-foras, transposição de corpos hídricos, interferências com núcleos humanos, etc.) e áreas de interesse ambiental (parques, reservas, etc.)

Segunda Parte: Informações Técnicas

- ✓ Apresentação das Fichas de Monitoramento Ambiental, conforme modelo apresentado como anexo;
- ✓ Atividades desenvolvidas no período;
- ✓ Apresentação de quadro resumo, cumulativo desde o primeiro relatório, contendo os impactos ambientais ocorrentes, previstos e não previstos no Projeto Executivo Ambiental, assim como as ações preventivas propostas, implantadas, não implantadas, modificadas ou novas;
- ✓ Apresentar cronograma físico financeiro, cumulativo desde o primeiro relatório, relativo ao andamento do Projeto Ambiental;
- ✓ Apresentar, em capítulo a parte, o andamento das exigências dos organismos ambientais responsáveis pela área onde se situam as ocorrências:
- ✓ Apresentar, em capitulo a parte, documentação técnica relativa à extração de materiais de construção, assim como a recuperação destas áreas ao término das atividades:

VALEC NAVA – 10 9 de 13

5.2 RELATÓRIO FINAL

Apresentar relatório específico, ao término das obras de cada um dos segmentos, com documentário técnico relativo à recuperação das áreas utilizadas para acampamentos, áreas industriais e outras áreas de apoio às obras.

5.3 EMISSÃO DE "AS BUILT" AMBIENTAL

Concomitantemente à realização do Monitoramento Ambiental será realizado o documento de "As Built", onde constarão todas as obras e ações realizadas a partir do Projeto Ambiental, detalhando os custos e os métodos construtivos, assim como as eventuais modificações realizadas e seus reflexos financeiros.

Ao final das obras de cada lote, a VALEC deverá dispor de documento técnico - financeiro com registro preciso de todas as obras / custos das intervenções relativas à mitigação / erradicação dos impactos ambientais decorrentes das Obras de Implantação da Ferrovia Norte – Sul.

6. PERÍODO DE VALIDADE

Esta Norma será aplicada durante todo o período das obras da FERROVIA NORTESUL, sendo encerrada a sua aplicação somente após estarem concluídas todas as recuperações de áreas degradadas, inclusive aquelas que forem ocupadas pelas empreiteiras, quando for o caso. Voltará a ser aplicada no período de operação da Ferrovia sempre que forem contratados serviços de conservação, de restauração e/ou de ampliação da estrada ou de suas instalações de apoio.

7. ÓRGÃOS INTERVENIENTES

a) VALEC

A VALEC é o empreendedor e responsável pela execução do monitoramento ambiental das Obras de Implantação da Ferrovia Norte - Sul. É o órgão contratante e principal fiscal da aplicação/ realização dos monitoramentos. A VALEC poderá contratar consultores para serviços especializados e de apoio, visando à boa execução dos monitoramentos.

b) IBAMA e Órgãos de Licenciamento Ambiental Estaduais

O IBAMA e os organismos estaduais de licenciamento ambiental são os responsáveis pelas atividades de licenciamento, conforme definidas pela Resolução 237/97, e pela fiscalização do atendimento das condições estabelecidas nas licenças concedidas e nas suas renovações.



VALEC NAVA – 10 10 de 13

c) Empresas Privadas Contratadas

Projetistas responsáveis pelo detalhamento do Projeto Básico; Construtores responsáveis pelas obras; e Supervisores, estes como responsáveis pelo Controle de Qualidade das obras.

8. CUSTOS

Os custos deste Programa estarão incluídos nos orçamentos (quantidades e preços unitários) para os serviços de supervisão.



VALEC NAVA – 10 11 de 13

ANEXO:

FICHA MODELO PARA REGISTRO DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO AMBIENTAL

FICHA MODELO PARA REGISTRO DO MONITORAMENTO AMBIENTAL

	PROIFT	O EXECUTIVO AM	RIFNTAI	
REGISTRO FOTOGRÁFICO DO EVENTO	IROJET	O LALCOTTVO AM	DILITIAL	
	Trecho	:		
	Nº Relatório	·····:		
	Período	:		
	Atividade	:		
	Código de Atividade	: : Est		
	Segmento	: Est	_ à Es	
		Km	_ ao Km	
	Conformidade			
	Executado conforme p	previsto		
	Executado com alteraç			
	Não previsto no projet			
	Eliminado	.0		
	Eliffillado			
	Em avaguação			
	Em execução			
	% concluído			
	IMPACTOS AMBIENTAIS			
		PREVISTO	NÃO PREVISTO	
Legenda da Foto (qual o evento objeto do registro)	SOLO	FREVISTO	NAOFREVISTO	
	ÁGUAS SUPERFICIAIS			
	ÁGUAS SUBTERRÂNEAS	,		
)		
Identificação do local	AR			
Tuchinicação do local	FAUNA			
	FLORA			
	MEIO ANTRÓPICO			

NAVA - 10



FICHA MODELO PARA REGISTRO DO MONITORAMENTO AMBIENTAL COMENTÁRIOS SOBRE OS EVENTOS

FOTOS E/OU CROQUIS DO EVENTO	
FOTOS E/OU CROÇOIS DO EVENTO	
	<u> </u>
	-