



Elementos Verticais		Cotas do Projeto		Cotas do Terreno		Estaqueamento (est+tm)
		430.576	435.894	430.613	435.918	245
		430.643	436.058	430.664	436.040	250
		430.677	435.890	430.683	435.868	255
		430.680	435.627	430.669	435.793	260
		430.651	435.638	430.624	435.677	265
		430.589	435.592	430.589	435.592	270
		430.547	435.582	430.547	435.582	275
		430.496	435.377	430.496	435.377	280
		430.437	435.335	430.437	435.335	
		430.371	435.203	430.371	435.203	
		430.296	435.197	430.296	435.197	
		430.213	435.094	430.213	435.094	
		430.123	434.009	430.123	434.009	
		430.024	434.922	430.024	434.922	
		429.917	434.525	429.917	434.525	
		429.803	434.189	429.803	434.189	
		429.683	434.162	429.683	434.162	
		429.563	433.917	429.563	433.917	
		429.443	433.637	429.443	433.637	
		429.323	433.316	429.323	433.316	
		429.203	433.067	429.203	433.067	
		429.083	433.024	429.083	433.024	
		428.963	432.904	428.963	432.904	
		428.843	432.763	428.843	432.763	
		428.723	432.477	428.723	432.477	
		428.603	432.427	428.603	432.427	
		428.483	432.682	428.483	432.682	
		428.363	432.729	428.363	432.729	
		428.243	432.805	428.243	432.805	
		428.123	432.906	428.123	432.906	

PIV=EST. 246+3,380
COTA=432.183

PTV=EST. 266+3,380
COTA=429.783

-0.60% em 527,67

Revisão		Emissão inicial - Minuta do Projeto Executivo		Emissão inicial	
1		19/10/06	MM	CM	CM
0		19/01/06	MM	CM	CM
Aprovação		ECOPLAN		Autorização	
Elaboração:		CEHAB		Referência Ecoplan:	
Verificação:		CEHAB		-	
Elaborado por:		Luciano Santarém		Revisado	
Verificado por:		Luciano Santarém		1	
Data:		JUN/06		FOLHA/TOTAL	
Projeto:		S.D.U. COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS		G-19	
Trecho:		Ferrovia: Transnordestina			
Lote:		Trecho : Parnamirim - Araripina (112,6 km)			
Est.:		Lote : 3			
Projeto Geométrico		Est. 245+0,00 a Est. 280+0,00			

