

NOTA DE SERVIÇO - SINALIZAÇÃO DE OBRA - VIADUTOS RODOVIÁRIOS

PLACAS	DIMENSÕES	LOCALIZAÇÕES		QUANTITATIVOS		NOTA
		LADO ESQUERDO	LADO DIREITO	PLACAS	SUPORTES	
	ø 1,00m	150m da obra	150m da obra	02	02	01
	ø 1,00m	550m da obra	550m da obra	02	02	01
	ø 1,00m	100m da obra	100m da obra	02	02	01
	ø 1,00m	DESVIO 300m da obra	DESVIO 300m da obra	04	04	01
	0,80 x 0,80	1500m da obra 1000m da obra 700m da obra	1500m da obra 1000m da obra 700m da obra	06	06	02
	2,00 x 0,50	desvio	Início do desvio	02	02	03
	2,00 x 0,50	Início do desvio	desvio	02	02	03
	2,00 x 0,50	1500m da obra	1500m da obra	02	02	03
	2,00 x 0,50	1000m da obra	1000m da obra	02	02	03
	2,00 x 0,50	700m da obra	700m da obra	02	02	03

PLACAS	DIMENSÕES	LOCALIZAÇÕES		QUANTITATIVOS		NOTA
		LADO ESQUERDO	LADO DIREITO	PLACAS	SUPORTES	
	2,00 x 1,00	100m da obra	100m da obra	02	02	03
	2,00 x 1,00	200m da obra	200m da obra	02	02	03
	2,00 x 1,00	400m da obra	400m da obra	02	02	03
	2,00 x 1,00	50m da obra	50m da obra	02	02	03

NOTAS:

--	--	--	--	--	--	--

Revisão		Emissão Inicial		Data		Aprov.		Aut.	
0				07/06/06		NK		CM	
Aprovação		ECOPLAN		Data		Aprov.		Aut.	
Elaboração: Pedro Coutinho		Verificação: Sérgio N. Klein		Revisão		0			
S.D.U.		COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS		CEHAB		S.D.U.		COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS	
ESCALAS:		Ferrovia: Transnordestino		Trecho : Panamirim – Araripina (112,6 km)		Lote : 3		PROJETO DE SINALIZAÇÃO FERROVIÁRIA	
DATA: Jun/06		NOTA DE SERVIÇO – PLACAS DA SINALIZAÇÃO DE OBRA		FOLHA/TOTAL		S-68			