

NOTA DE SERVIÇO				
TACHAS BIDIRECIONAIS - BRANCAS				
Cadência 1:16				
LOCAL	Estaca		EXTENSÃO (m)	QUANT. TACHAS (un.)
	INÍCIO	FIM		
PE-555 (Linha de Borda LD)	00+000,00	43+000,00	858,00	54
PE-555 (Linha de Borda LE)	00+000,00	43+000,00	858,00	54
BR-122 (Linha de Borda LD)	00+000,00	36+002,00	722,00	46
BR-122 (Linha de Borda LE)	00+000,00	36+002,00	722,00	46
TOTAL				200

NOTA DE SERVIÇO				
TACHÃO BIDIRECIONAIS - AMARELAS				
Cadência 1:4				
LOCAL	Estaca		EXTENSÃO (m)	QUANT. TACHÕES (un.)
	INÍCIO	FIM		
Eixo Viaduto PE-555	18+018,00	21+018,00	60,00	15
Eixo Viaduto BR-122	15+000,00	18+000,00	60,00	15
TOTAL				30

NOTA DE SERVIÇO				
TACHAS BIDIRECIONAIS - AMARELAS				
Cadência 1:4				
LOCAL	Estaca		EXTENSÃO (m)	QUANT. TACHAS (un.)
	INÍCIO	FIM		
Eixo Pista PE-555	00+000,00	18+018,00	378,00	95
Eixo Pista PE-555	21+018,00	42+018,00	420,00	105
Eixo Pista BR-122	00+000,00	15+000,00	300,00	75
Eixo Pista BR-122	18+000,00	36+002,00	362,00	91
TOTAL				366

NOTA DE SERVIÇO				
LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXAS DE TRÁFEGO - AMARELAS				
Cadência 4:12 , Espessura 0,10m				
LOCAL	Estaca		EXTENSÃO (m)	ÁREA (m²)
	INÍCIO	FIM		
PE-555	00+000,00	07+008,00	148,00	3,70
PE-555	42+007,00	42+018,00	11,00	0,28
TOTAL				4

NOTA DE SERVIÇO				
LINHAS COMPLEMENTARES DE PROIBIÇÃO DE ULTRAPASSAGEM - AMARELAS				
Cadência 1:1 , Espessura 0,10m				
LOCAL	Estaca		EXTENSÃO (m)	ÁREA (m²)
	INÍCIO	FIM		
PE-555 (LE do Eixo)	15+000,00	18+000,00	60,00	1,50
PE-555 (LD do Eixo)	23+010,00	34+015,00	225,00	5,63
BR-122 (LD do Eixo)	05+000,00	14+000,00	180,00	4,50
BR-122 (LE do Eixo)	19+000,00	30+010,00	230,00	5,75
TOTAL				18

NOTA DE SERVIÇO				
LINHAS CONTINUAS DE PROIBIÇÃO DE ULTRAPASSAGEM - AMARELAS				
Espessura 0,10m				
LOCAL	Estaca		EXTENSÃO (m)	ÁREA (m²)
	INÍCIO	FIM		
PE-555 (LD do Eixo)	15+000,00	23+010,00	170,00	4,25
PE-555 (LE do Eixo)	18+000,00	34+015,00	335,00	8,38
BR-122 (LD do Eixo)	05+000,00	19+000,00	280,00	7,00
BR-122 (LE do Eixo)	14+000,00	30+010,00	330,00	8,25
TOTAL				28

NOTA DE SERVIÇO				
LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXAS DE TRÁFEGO - AMARELAS				
Cadência 1:1 , Espessura 0,10m				
LOCAL	Estaca		EXTENSÃO (m)	ÁREA (m²)
	INÍCIO	FIM		
PE-555 (Eixo)	07+008,00	15+000,00	152,00	3,80
PE-555 (Eixo)	34+015,00	42+007,00	152,00	3,80
BR-122 (Eixo)	00+000,00	05+000,00	100,00	2,50
BR-122 (Eixo)	30+010,00	36+002,00	112,00	2,80
TOTAL				13

Emissão inicial		31/10/06	NK	CM
Revisão	Descrição	Data	Aprov.	Aut.
Aprovação	ECOPLAN: DNIT:	Autorização	ECOPLAN: DNIT:	
Elaboração: Pedro Coutinho	Verificação: Valter Bochi	Revisão: 1	Referência Ecoplan: -	



S.D.U.	COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS	CEHAB
ESCALA:	Ferrovia : Transnordestina Trecho : Pamamirim - Araripina (112,6 km) Lote : 3	
DATA: OUT/06	PROJETO DE SINALIZAÇÃO NOTAS DE SERVIÇO - RODOVIAS PE-555 E BR-122	FOLHA: S-69