

APÊNDICE 7.7.2-10

Resultado da Simulação Vazão de 700 m³/s Vazão Zero pela ME Trecho Pimental a Nova 1

Vazão de 700 m³/s

Vazão Zero pela ME trecho Pimental a Nova 1

MARGEM DIREITA						MARGEM ESQUERDA					
SEÇÃO	Q Total	COTA DE FUNDO Mínima	N.A.mod	Vel	Froude	SEÇÃO	Q Total	COTA DE FUNDO Mínima	N.A.mod	Vel	Froude
	(m ³ /s)			(m)			(m)			(m/s)	
CANA VERDE I	700	61,63	82,19	0,07	0,01	PIMENTAL	0	81,38	SECO	-	-
I. DO NERIS	700	67,72	82,18	0,08	0,01	NOVA 1	0	80,71	SECO	-	-
NOVA 5 + HEC II	700	73,48	81,34	0,31	0,09	NOVA 2	0	78,83	80,64	0	0
HECS	700	73,48	80,74	0,13	0,03	NOVA 3	0	79,37	80,64	0	0
SEÇÃO 1	700	73,64	80,6	0,17	0,05	SEÇÃO 1	700	73,64	80,6	0,17	0,05
SEÇÃO 8	700	63,85	80,56	0,11	0,02	SEÇÃO 8	700	63,85	80,56	0,11	0,02
SEÇÃO 9	700	70,88	80,56	0,08	0,02	SEÇÃO 9	700	70,88	80,56	0,08	0,02
SEÇÃO 2	700	71,31	79,19	0,14	0,04	SEÇÃO 2	700	71,31	79,19	0,14	0,04
SEÇÃO 3	700	73,13	78,35	0,11	0,02	SEÇÃO 3	700	73,13	78,35	0,11	0,02
04 MD	665	69,7	75,42	0,43	0,13	04 ME	35	72,88	74,18	0,24	0,1
05 MD	665	46,18	73,81	0,12	0,01	NOVA 4	35	70,8	72,09	0,17	0,07
06 MD	665	66,3	72,84	0,35	0,09	05 ME	35	69,43	71,79	0,08	0,02
7	700	61,91	71,7	0,15	0,03	06 ME	35	66,87	71,79	0,03	0,01
						7	700	61,91	71,7	0,15	0,03







