



DISP.	QTDZ/ANO	QTDZ	TOTAL
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CÓPIAS			

**SONDAGENS**

SONDAGENS	COORDENADAS		COTA (m)	PROF. (m)	ENSAIOS
	E	N			
SR 20	795.116,73	7.598.372,67	-	25,00	EPA
SR 21	795.189,87	7.598.434,85	-	30,00	EPA
SM-22	795.247,99	7.598.484,10	-	25,00	INF/EPA
SR-23	795.185,71	7.598.365,65	-	20,00	-
SR-24	795.241,42	7.598.420,16	-	30,00	-
SR-25	795.088,45	7.598.448,04	-	15,00	-
SM-26	795.129,57	7.598.497,57	-	15,00	-
SR-27	795.249,71	7.598.299,78	-	15,00	-

- LEGENDA:**
- SR-01 SR - SONDAGEM ROTATIVA
  - SM-01 SM - SONDAGEM MISTA

EPA - ENSAIO DE PERDA D'ÁGUA EM ROCHA EM TRECHOS DE 3,00m.  
 INF - ENSAIO DE INFILTRAÇÃO EM SOLO A CADA METRO

**PLANTA**  
ESC.1:4000

**NOTAS:**  
1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO.



2					
1					
0	07/04/2011	AAS/MM	MAS	MAS	
		EMISSÃO INICIAL			
	DATA	FEITO	VISTO	APROV.	
	ALTERAÇÕES				



PROJ.	SPEC	VISTO	MAS	VISTO
DES.	JAM/AAS	APROV.	MAGDI_SHAAT Nº CREA R.T. 9.862/D-MG	APROV.
CONF.	MM	DATA	ABRIL/2011	DATA

**AHE ITAOCARA I**  
PROJETO BÁSICO OTIMIZADO

**INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS**  
**LOCAÇÃO DAS SONDAGENS**  
**PLANTA**

Nº DESENHO ST-813-B	FOLHA	ARG.
ET-G26-001		
Rev. 0		