

SONDAGENS

SONDAGENS	COORDENADAS E	COORDENADAS N	COTA (m)	PROF. (m)	ENSAIOS
SR-20	795.116,73	7.598.372,67	–	25,00	EPA
SR-21	795.189,87	7.598.434,85	–	30,00	EPA
SM-22	795.247,99	7.598.484,10	–	25,00	INF/EPA
SR-23	795.185,71	7.598.365,65	–	20,00	–
SR-24	795.241,42	7.598.420,16	–	30,00	–
SR-25	795.088,45	7.598.448,04	–	15,00	–
SM-26	795.129,57	7.598.497,57	–	15,00	–
SR-27	795.249,71	7.598.299,78	–	15,00	–

LEGENDA:

SR-01 — SR – SONDAGEM ROTATIVA

SM-01 — SM – SONDAGEM MISTA

EPA – ENSAIO DE PERDA D'ÁGUA EM ROCHA EM TRECHOS DE 3,00m.

INF – ENSAIO DE INFILTRAÇÃO EM SOLO A CADA METRO

PLANTA

ESC.1:4000

NOTAS:

1 – TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO.

0 40 80 120 160 200m

ESCALA ORIGINAL 1:4000

2					
1					
0	07/04/2011	AAS/MM	MAS	MAS	
	EMISSÃO INICIAL				
	DATA	FEITO	VISTO	APROV.	

ALTERAÇÕES

SPEC PLANEJAMENTO ENGENHARIA CONSULTORIA

PROJ. SPEC	VISTO MAS	VISTO	
DES. JAM/AAS	APROV. MAGDI SHAAT Nº CREA R.T. 9.862/D-MG	APROV.	
CONF. MM	DATA ABRIL/2011	DATA	

AHE ITAOCARA I

PROJETO BÁSICO OTIMIZADO

INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS

LOCAÇÃO DAS SONDAGENS

PLANTA

Nº DESENHO ST-813-B ET-G26-001 Rev. 0

FOLHA

ARQ.

DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CÓPIAS

TOTAL

DATA

CÓPIAS

ORIGEM

CLASSIFICAÇÃO