



PLANTA  
ESC. 1:25.000

DESCRIÇÃO	AREA (ha)	ESPESURA MEDIA DE EXPLORAÇÃO (m)	MATERIAS PRINCIPIS EXPLORADOS	VOLUMES ESTIMADOS DE EXPLORAÇÃO (x 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup> )	DESTINO
AJE-01	161,3	3 a 4m	SOLOS RESIDUAIS / COLUVIONARES ARGILOSOS	1500	ENSECADERA / BARRAGEM
JE-01	150,1	1 a 2m	CASCALHOS ARENOSOS	1200	BARRAGEM
AID-01	202,7	3 a 4m	SOLO RESIDUAL E CASCALHOS	500	ENSECADERAS
OMBR. ESQUERDA	47,0	VAR.	SOLOS RESIDUAIS / COLUVIONARES ARGILOSOS	200	ENSECADERAS
AE-03	64,8	2 a 3m	SOLOS RESIDUAIS / COLUVIONARES ARGILOSOS	500	BARRAGEM
AE-04 J	41,5	2 a 3m	SOLOS RESIDUAIS / COLUVIONARES ARGILOSOS	600	BARRAGEM
PE-01	10,4	-	ROCHA	500	BARRAGEM
PE-02	15,4	-	ROCHA	1000	BARRAGEM
PD-01	19,9	-	ROCHA	1000	ESTRUTURAS
JL-01	355,1	1 a 3m	AREIA	900	BARRAGEM
ESCAVAÇÃO OBRIGATORIA EM SOLO (SUBESTIÇÃO, A MONTAGEM)	-	VAR.	SOLOS RESIDUAIS / COLUVIONARES ARGILOSOS	300	BARRAGEM
ESCAVAÇÃO OBRIGATORIA EM ROCHA (TALUDES, MURIS E ENTIBOUROS)	-	VAR.	ROCHA	1500	BARRAGEM

LEGENDA

DESENHOS DE REFERÊNCIA

1090/US-10-DE-0003- ARANHO GERAL

NOTAS

- 1 - DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METRO. EXCETO ONDE INDICADO.
- 2 - ESTA PREVISTO ESTOQUE DE SOLO VEGETAL PARA REABILITAÇÃO DAS AREAS DE EMPRESTIMO ESTIMADO EM 800.000 m<sup>3</sup>, QUE OCUPARÁ UMA AREA ESTIMADA DE 20 ha
- 3 - ESTA PREVISTO BOTA FORA DE ROCHA ALTERADA (BF-1) EVENTUALMENTE, NÃO APLICÁVEIS NO LOCAL INDICADO. TENDO SIDO ESTIMADO VOLUME DE 300.000 m<sup>3</sup>.



CLIENTE: AHE SANTA ISABEL - PROJETO BÁSICO

EMPRESAMENTO: PROJETO BÁSICO

TÍTULO: AHE - SANTA ISABEL PROJETO BÁSICO AREA DE EMPRESTIMO / LAZIDAS

ELAB.: AC	VERIF.: MCO	APROV.: MCO	R. TEC.: JAS	CREAN.: 21.2074
CÓDIGO DOS DESCRITORES		DATA: 07/07/11	ESCALA: INDICADA	FOLHA: 01
Nº CLIENTE: 1090/US-10-DE-0006			REVISÃO:	