

PLANILHA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E PREÇOS

Contenção de Erosão no Entorno do Reservatório da usina de Sobradinho/BA - Extensão: 263,16 m

Data: 24/10/2012

Pesquisa de Preço	Discriminação		Unid	Qtidade Estimada	Preço Unitário	PREVISÃO TOTAL-R\$
1.0	<u>MATERIAL</u>					
Comércio	1.1	Mobilização e desmobilização	vb	2,00	30.000,00	60.000,00
Comércio	1.2	Canteiro de obras e manutenção	mês	12,00	10.000,00	120.000,00
Comércio	1.3	Sacos de polipropileno	unid	35.960	1,50	53.940,00
Comércio	1.4	Fornecimento de Barbacã PVC 50mm (1,25m)	unid	140	6,00	840,00
SICRO2 BAHIA 1 A 01 396 02	1.5	Cimento Portland CP II-32	ton	39,60	390,00	15.444,00
2.0	<u>MÃO-DE-OBRA</u>					
Comércio	2.1	Instalação de Barbacã de PVC 50mm (1,25m)	unid	140	3,00	420,00
SICRO2 BAHIA 1 A 01 396 02	2.2	Usinagem de solo cimento	m³	863,00	7,38	6.368,94
Comércio	2.3	Preenchimento dos Sacos com solo cimento	unid	17.980	7,07	127.118,60
SICRO2 BAHIA 2 S 01 100 01	2.4	Escavação para implantação dos Sacos	m³	517,30	1,60	3.385,60
PREVISÃO DE CUSTO.....						387.517,14
BDI 35%.....						135.631,00
CUSTO TOTAL.....						523.148,14
Obs.: 1 - Quantidades estimadas						
2 - Os valores dos itens 1.1 e 1.2 estão indicados no orçamento do Projeto 01.						