

PLANILHA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E PREÇOS

Contenção de Erosão no Entorno do Reservatório da usina de Sobradinho/BA - Extensão: 520,00 m

Data: 29/10/2012

Pesquisa de Preço	Discriminação		Unid	Qtidade. Estimada	Preço Unitário	PREVISÃO TOTAL-R\$
	1.0	MATERIAL				
Comércio	1.1	Mobilização e desmobilização	vb	2,00	0,00	0,00
Comércio	1.2	Canteiro de obras e manutenção	mês	6,00	0,00	0,00
Comércio	1.3	Sacos de polipropileno	unid.	56.466	1,50	84.699,00
Comércio	1.4	Fornecimento de Barbacã PVC 50mm (1,25m)	unid	244	6,00	1.464,00
SICRO2 BAHIA 1 A 01 396 02	1.5	Cimento Portland CP II-32	ton	103,50	390,00	40.365,00
	2.0	MÃO-DE-OBRA				
Comércio	2.1	Instalação de Barbacã de PVC 50mm (1,25m)	unid	244,00	3,00	732,00
SICRO2 BAHIA 1 A 01 396 02	2.2	Usinagem de solo cimento	m ³	1.355,20	7,38	10.001,38
Comércio	2.3	Preenchimento dos Sacos com solo cimento	unid	39.867	7,07	281.859,69
SICRO2 BAHIA 2 S 01 100 01	2.4	Escavação para implantação dos Sacos	m ³	1.120,00	1,60	3.385,60
		PREVISÃO DE CUSTO.....				422.506,67
		BDI 35%.....				147.877,33
		CUSTO TOTAL.....				570.384,00
Obs.: 1 - Quantidades estimadas						
2 - Os valores dos itens 1.1 e 1.2 estão indicados no orçamento do Projeto 01.						