

## PLANILHA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E PREÇOS

Contenção de Erosão no Entorno do Reservatório da usina de Sobradinho/BA - Extensão: 440,00 m

Data: 30/10/2012

Pesquisa de Preço	Discriminação		Unid	Qtidade. Estimada	Preço Unitário	PREVISÃO TOTAL-R\$
	1.0	<b>MATERIAL</b>				
Comércio	1.1	Mobilização e desmobilização	vb	2,00	0,00	0,00
Comércio	1.2	Canteiro de obras e manutenção	mês	6,00	0,00	0,00
Comércio	1.3	Sacos de polipropileno	unid.	61.334	1,50	92.001,00
Comércio	1.4	Fornecimento de Barbacã PVC 50mm (1,25m)	unid	222	6,00	1.332,00
SICRO2 BAHIA 1 A 01 396 02	1.5	Cimento Portland CP II-32	ton	113,10	390,00	44.109,00
	2.0	<b>MÃO-DE-OBRA</b>				
Comércio	2.1	Instalação de Barbacã de PVC 50mm (1,25m)	unid	222,00	3,00	666,00
SICRO2 BAHIA 1 A 01 396 02	2.2	Usinagem de solo cimento	m <sup>3</sup>	1.472,00	7,38	10.863,36
Comércio	2.3	Preenchimento dos Sacos com solo cimento	unid	30.667	7,07	216.815,69
SICRO2 BAHIA 2 S 01 100 01	2.4	Escavação para implantação dos Sacos	m <sup>3</sup>	946,00	1,60	1.513,60
<b>PREVISÃO DE CUSTO.....</b>						<b>367.300,65</b>
<b>BDI 35%.....</b>						<b>128.555,23</b>
<b>CUSTO TOTAL.....</b>						<b>495.855,88</b>
Obs.: 1 - Quantidades estimadas						
2 - Os valores dos itens 1.1 e 1.2 estão indicados no orçamento do Projeto 01.						