

## PLANILHA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E PREÇOS

Contenção de Erosão no Entorno do Reservatório da usina de Sobradinho/BA - Extensão: 770,00 m

Data: 06/11/2012

Pesquisa de Preço	Discriminação		Unid	Qtidade Estimada	Preço Unitário	PREVISÃO TOTAL-R\$
	1.0	<b><u>MATERIAL</u></b>				
Comércio	1.1	Mobilização e desmobilização	vb	2,00	0,00	0,00
Comércio	1.2	Canteiro de obras e manutenção	mês	12,00	0,00	0,00
Comércio	1.3	Sacos de polipropileno	unid.	95.374	1,50	143.061,00
Comércio	1.4	Fornecimento de Barbacã PVC 50mm (1,25m)	unid	396	6,00	2.376,00
SICRO2 BAHIA 1 A 01 396 02	1.5	Cimento Portland CP II-32	ton	165,80	390,00	64.662,00
	2.0	<b><u>MÃO-DE-OBRA</u></b>				
Comércio	2.1	Instalação de Barbacã de PVC 50mm (1,25m)	unid	396	3,00	1.188,00
SICRO2 BAHIA 1 A 01 396 02	2.2	Usinagem de solo cimento	m³	2.288,90	7,38	16.892,08
Comércio	2.3	Preenchimento dos Sacos com solo cimento	unid	47.687	7,07	337.147,09
SICRO2 BAHIA 2 S 01 100 01	2.4	Escavação para implantação dos Sacos	m³	1.454,50	1,60	2.327,20
		<b>PREVISÃO DE CUSTO.....</b>				<b>567.653,37</b>
		<b>BDI 35%.....</b>				<b>198.678,68</b>
		<b>CUSTO TOTAL.....</b>				<b>766.332,05</b>
Obs.: 1 - Quantidades estimadas						
2 - Os valores dos itens 1.1 e 1.2 estão indicados no orçamento do Projeto 01.						