Fases do Empreendimento	Ações do Empreendimento		Fatores Ambientais	Matriz de Interação																																	
				Meio Físico								Meio Biótico								Meio Socioeconômico																	
				Qualidade do Ar	Ruídos	Pedologia/Geologia/Geomorfologia/ Geotecnia				Paleontologia	Recusos Minerais	Unidades de Conservação e Áreas Protegidas		Flora		Fauna				Caracterização da População				Infraestrutura, Serviços Públicos e Vulnerabilidades													Patrimônio Histórico, Cultural, Arqueológico e Paisagístico
				Aumento da poluição por material particulado	Geração de Ruídos durante a implantação do empreendimento	Indução a processos erosivos e Assoreamento de corpos d-água	Compactação dos solos e substratos	Movimento de massa	Recalques	Interferência em Sítios Paleontológicos	Interferência em Atividade Mineraria	Interferência em Áreas de Preservação Permanente (APP)	Interferência em Áreas de Interesse Conservacionista	Perda de vegetação nativa	Fragmentação de áreas de vegetação nativa e alterações na dinâmica da vegetação	Fragmentação, Alteração ou Perda de Habitats	Afugentamento da fauna	Aumento da Caça e do Tráfico de Animais Silvestres	Colisão de Espécimes da Avifauna	Geração de Expectativas da População	Geração de Emprego e Renda	Geração de Conhecimento sobre a região do empreendimento	Geração de conflitos com a população	Incremento da oferta e reforço no sistema de transmissão elétrica	Interferências com a Morfologia Urbana	Incremento da arrecadação tributária	Interferência do empreendimento sobre a estrutura viária	Melhoria das vias vicinais existentes	Geração/descarte de resíduos e efluentes nos Canteiros e Frentes de Obras	Degradação da Beleza Cênica	Interferência com outros empreendimentos	Acidentes de trabalho	Risco de acidente elétrico	Pressão na demanda por serviços de saúde durante a construção	Aumento no risco de disseminação de doenças tropicais	Restrição de áreas de Produção Agrícola	Interferência no uso e ocupação do solo	Aumento da demanda do consumo de bens e serviços em comunidades lindeiras	Interferência em sítios históricos e/ou arqueológicos
				Y-1	Y-2	Y-3	Y-4	Y-5	Y-6	Y-7	Y-8	Y-9	Y-10	Y-11	Y-12	Y-13	Y-14	Y-15	Y-16	Y-17	Y-18	Y-19	Y-20	Y-21	Y-22	Y-23	Y-24	Y-25	Y-26	Y-27	Y-28	Y-29	Y-30	Y-31	Y-32	Y-33	Y-34	Y-35	Y-36
Fases do Empreendimento	Planejamento	Elaboração de Trabalhos de Campo	x-1		X												X			X		X												X				X
		Contato e entrevistas com as comunidades locais	x-2		X												X			X		X												X				
		Execução de sondagens geotécnicas	x-3		X												X			X		X												X				X
		Levantamento topográfico	x-4																	X		X												X				
		Cadastro de propriedades atravessadas	x-5																	X														X				
		Abertura de picadas	x-6		X												X			X														X				X
	Implantação	Melhorias e abertura de estradas de acesso	x-7	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X			X	X		X			X	X	X	X	X		X		X		X	X	X
		Instalação de Canteiro de Obras	x-8		X		X			X							X			X	X		X			X			X			X		X	X			X	X
		Mobilização de equipamentos e mão de obra	x-9	X	X		X										X	X		X	X		X			X	X		X			X		X	X			X	X
		Levantamento de áreas de empréstimos e bota-fora	x-10		X												X			X	X													X				
		Liberação da faixa de servidão	x-11		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X			X	X		X		X				X	X		X		X		X	X	X
		Limpeza e supressão da vegetação	x-12	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X			X	X		X		X	X			X	X		X		X		X	X	X
		Escavação e fundação das torres	x-13	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X			X	X		X			X			X	X		X		X				X
		Montagem das torres	x-14		X		X		X								X			X	X		X			X			X	X	X	X		X				X
		Instalação de cabos condutores, cabos para-raios, isoladores e fio contrapeso	x-15		X		X							X	X	X	X			X	X		X			X			X	X	X	X		X				X
		Instalação das Subestações	x-16		X		X							X	X	X	X			X	X		X			X			X	X		X		X		X	X	X
		Testes e comissionamentos da LT	x-17		X												X			X	X											X	X	X				X
		Desmobilização de canteiros e frentes de obras	x-18		X		X										X			X	X								X			X		X				
		Desmobilização da mão de obra	x-19		X												X			X												X						
	Operação	Operação da LT	x-20		X														X	X				X	X	X				X	X		X			X	X	
		Operação das Subestações	x-21		X																			X		X				X			X			X	X	
		Inspeção e manutenção da faixa de servidão	x-22		X									X											X							X				X	X	X
		Inspeção e manutenção da LT e Subestações	x-23		X																											X						X	