



**EIXO DO MOLHE NORTE E SUL
COORDENADAS**

BE-1	N= 6800236.445	E= 662153.008
BE-2	N= 6799883.648	E= 662977.072
BB-3	N= 6799997.630	E= 662231.128
BE-4	N= 6799720.327	E= 662878.454
BE-5	N= 6800236.445	E= 662153.008
BE-6	N= 6799779.762	E= 663079.978
BB-7	N= 6799997.630	E= 662231.128
BB-8	N= 6799563.055	E= 663177.416

**CANTEIRO DE OBRAS
COORDENADAS**

1	N= 6799325.687	E= 660731.944
2	N= 6799381.879	E= 660915.299
3	N= 6799273.766	E= 660999.281
4	N= 6799214.996	E= 660807.512

CANTEIRO DE OBRAS - TABELA DE ÁREAS

A	- CANTEIRO DE PRÉ-FABRICAÇÃO - ÁREA: 9.200 M²
B	- CANTEIRO DE ESTOQUE DE PEDRA / PULMÃO - ÁREA: 12.800 M²
C	- CANTEIRO SOCIAL / ADMINISTRATIVO - ÁREA: 3.220 M²
D	- ÁREA DE BOTA-FORA - ÁREA: APROX. 260.000 M²

NOTAS

- DIMENSÕES, ELEVAÇÕES E COORDENADAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;
- PROJEÇÃO PLANA, COORDENADAS UTM, ZONA 22 SUL;
- DATUM HORIZONTAL "WGS-1984";
- NAS ÁREAS SEM INFORMAÇÕES DO LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO, OS DADOS DE PROFUNDIDADE FORAM EXTRAPOLADOS.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- 5270089-PRJ-D-DCD-00001 / PROJETO RELOCAÇÃO DOS MOLHES DE FIXAÇÃO DA BARRA DO RIO ARARANGUÁ / PROJETO BÁSICO / CRITÉRIOS DE PROJETO;
- 5270089-PRJ-D-RPT-00002 / PROJETO RELOCAÇÃO DOS MOLHES DE FIXAÇÃO DA BARRA DO RIO ARARANGUÁ / PROJETO BÁSICO / RELATÓRIO GERAL DE MODELAGEM NUMÉRICA.

CONTROLE DE REVISÕES

REV.	TE	DESCRIÇÃO	PROJ.	DES.	VER.	APR.	DATA
0	B	EMIÇÃO INICIAL	MPL	DDC	RSJ	AM	18/09/2013

PROJETO:
RELOCAÇÃO DOS MOLHES DO RIO ARARANGUÁ

PROJETO BÁSICO
PLANO DIRETOR

NÚMERO CBAI BRASIL: 5270089-PRJ-D-DWG-00001

NÚMERO CLIENTE: -

ESCALA: 1:500

REVISÃO: 0

INSTRUÇÕES DE PLOTAGEM

COR	OPACIDADE
BRANCO	0,1
AMARELO	0,1
VERDE	0,2
CYANO	0,3
AZUL	0,4
VERMELHO	0,5
MAGENTA	0,5