Tabela II.2.4-8 Dutos (flexíveis e rígido) de injeção de água do Campo de Camorim

Campo	CAMORIM												
Origem	**EPA**	**PCM-07**	**PCM-07**	**PCM-07**	**PCM-05**	**PCM-05**	**PCM-02**	**PCM-02**	**PCM-05**	**PCM-11**	**PCM-11**	**PCM-11**	**PCM-09**
Destino	**PCM-07**	**CM-104**	**CM-105**	**PCM-05**	**PCM-01**	**PCM-02**	**CM-106**	**PCM-03**	**PCM-11**	**PCM-04**	**PCM-10**	**PCM-09**	**PCM-06**
Quantidade de dutos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Diâmetro Nominal (polegadas)	12,75	4	4	12,75	4	6	4	4	6	4	4	4	4
Extensão (km)	8,85	2,02	1,11	2,41	2,4	2,8	1,225	1,9	2,2	1,2	1,6	1	1,8
Pressão de projeto (psi)	345 (Kgf/cm²)	4.500	4.500	345 (Kgf/cm²)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Temperatura máxima de operação ºC	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Material	Rígido	Flexível	Flexível	Rígido	Flexível	Flexível	Flexível	Flexível	Flexível	Flexível	Flexível	Flexível	Flexível

I