Reservatório Elevados

Detalhe 02

Bacia de Decantação

Detalhe 01

Detalhe 03

Bacia de Decantação

Reservatório de Água Tratada

Descarte de Efluente Tratado
N = 8.376.527,79
E = 490.740,13

Reservatório de Água Tratada

Bacia de Decantação

Descarte de Efluente Tratado
N = 8.375.884,72
E = 489.102,87

E= 485928.0000
N= 8377691.0000

Descarte de Efluentes de ETE e de Bacia de Decantação

1 DET. LANÇAMENTO DE EFLUENTE
1/1000

E= 490586.5627
N= 8377700.9611

Deságue de Cx. Retentora de Óleo

E= 490590.0488
N= 8377665.0148

Caixa Rentetora de Óleo 1

E= 490588.8872
N= 8377647.9712

E= 490672.9973
N= 8377666.8076

SAO 01

E= 490681.6994
N= 8377676.6310

SAO 02

Deságue de SAO

E= 490746.6350
N= 8377661.2825

Deságue de Caixa Retentora

E= 490681.5137
N= 837747.1182

E= 490649.2428
N= 8377466.0378

E= 490663.0375
N= 8377455.9481

Caixa Rentetora de Óleo 2

2 Det. Fornecimento e Captção de Água
1/1000

Reservatório Apoiado

Captação Água de Serviço Porto Público

E= 491402.9347
N= 8377756.3862

Captação BAMIN Água de Serviço

E= 491.612.9823
N= 8377592.1593

E= 491296.8514
N= 8377477.7283

Ponto de fornecimento de Água potável pela EMBASA PORTO PÚBLICO
Vazão de implantação: 141 m³/dia
Vazão de operação: 56 m³/dia

E= 491463.1145
N= 8377207.0663

Ponto de fornecimento de Água potável pela EMBASA BAMIN
Vazão de implantação: 100 m³/dia
Vazão de operação: 56 m³/dia

3 Det. Fornecimento e Captção de Água
1/2000

NOTAS

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

REV	T.E.	DESCRIÇÃO	PROJ.	DES.	VER.	APR.	DATA
B	B	Onde Indicado, Alterado carimbo.		T.C.S.	A.M.D.	F.B.B.	03/12/12
A	B	Revisão de Numeração		N.V.S.	A.M.D.	F.B.B.	30/05/12
0	B	Emissão Inicial		T.C.S.	A.M.D.	F.B.B.	25/06/12

REVISÕES

T.E.–TIPO DE EMISSÃO: (A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAÇÃO (C) PARA CONHECIMENTO (D) PARA COTAÇÃO (E) PARA CONSTRUÇÃO (F) CONFORME COMPRADO (G) CONFORME CONSTRUÍDO (H) CANCELADO

BAHIA MINERAÇÃO — CERRO VERDE MINERAÇÃO

PROJCONSULT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

PROJETO: PROJETO DE ENGENHARIA

UNIDADE: PORTO SUL – ANTAGUA

Planta geral de unidades de captação, lançamento de efluentes e reservação de líquidos – operação

ESCALA: INDICADA

Nº CONTRATADA: UE-7864-PB-000-SMA-0004-A

Nº BAMIN: 4000-B-350

REVISÃO: B

PO-7864-000002