

Agosto 2010

### Assuntos da Semana:

Segunda Feira 09/08/2010

#### EPC

(Equipamento de Proteção Coletiva) – Dispositivos que protegem diversos colaboradores dos agentes agressivos que estão presentes no ambiente de trabalho. Ex: Andaime, placas de sinalização, guarda - corpo, plataforma de trabalho, cabo guia (linha de vida) passarelas.



Terça Feira 10/08/2010

#### OCULOS DE SEGURANÇA


Proteção contra projeção de partículas nos olhos. É obrigatória sua utilização nos serviços de concretagem, solo cimento, concreto poroso, desmate de rocha, onde exista poeira em excesso.



Quarta Feira 11/08/2010

#### TRANSPORTE DE CARGAS

O transporte manual de cargas é uma das formas de trabalho mais antigas e comuns, sendo responsável por um grande número de lesões e acidentes do trabalho. Estas lesões, em sua grande maioria, afetam a coluna vertebral, mas também podem causar outros males como, por exemplo, a *hérnia escrotal*.



**Exija organização no canteiro de obras. Bagunça, entulhos em demasia, ferramentas e materiais espalhados, tábuas com pregos, etc. São sinônimos de desperdícios, acidentes e custos.**

**Quinta Feira 12/08/2010**

### **CONDUTA NO TRABALHO**

É Proibido A Venda Manutenção E O Consumo De Bebidas Alcoólicas; É Proibido O Uso De Drogas Ilegais Em Qualquer Lugar Da Obra (Frentes De Trabalho, Alojamentos, Canteiros, Etc.)



**Sexta Feira 13/08/2010**

### **RISCOS DE DORMIR EM BAIXO DE MÁQUINAS E CARGAS SUSPENSAS.**

Com certeza uma cochilada após o almoço em uma sombrinha não é nada mal, porém devemos ter alguns cuidados: nunca deitar em baixo de caminhões, maquina ou cargas suspensas, pois você estará sujeito a um grave acidente.

#### **Dica**

Ao descansar procure alguma sombra em baixo de arvores ou em locais apropriados.

É proibido deitar embaixo de maquinas e equipamentos.



**Sábado 14/08/2010**

### **LUXAÇÃO**

É o deslocamento de um ou mais ossos para fora da sua posição normal na articulação.

#### **Recomendações:**

Não mover o paciente antes de conhecer a lesão

Não lhe permitir levantar-se ou sentar-se

Não lhe dar álcool ou estimulantes

Não remover a vítima, sem uma prévia imobilização. Lembre-se de que não se deve fazer massagens na região, nem tentar recolocar o osso no lugar.



**Exija organização no canteiro de obras. Bagunça, entulhos em demasia, ferramentas e materiais espalhados, tábuas com pregos, etc. São sinônimos de desperdícios, acidentes e custos.**