



Legenda

- Ponto de Instabilidade
- - - Estrada Não Pavimentada
- Estrada Pavimentada
- = = = Eixo do Canal do PISF
- ~ ~ ~ Curvas de Nível (Equidistância de 20 metros)
- ~ ~ ~ Hidrografia
- Reservatório
- ASV
- Faixa de Domínio e EB - Lote 07 (281,362 ha)



Projeção Universal Transversa de Mercator

Escala Gráfica



Origem da quilometragem: Equador e Meridiano Central 39° W.Gr
 acrescida das constantes N 10.000km E 500km
 Datum horizontal : SAD-69
 Sistema de Projeção UTM / Fuso 24



Base de dados:

Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM,
 Agência Executiva de Gestão das
 Águas do Estado da Paraíba - PB (AESA/PB) - Escala 1:100.000,
 Projeto Topodata - Divisão de Sensoriamento Remoto (DSR)/
 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) - Escala 1:100.000,
 Projeto Executivo dos Canais de Transposição
 das Águas do Rio São Francisco - PISF/MI - Escala 1:2.000.

Produzido por: **Jonas Luís Ortiz**
 Analista Ambiental - CTF 5283679

Rubrica: *[Signature]*

Verificado por: **Paulo Rogério Oliveira**
 Coord. Setorial - CTF 1667115

Rubrica: *[Signature]*

Desenho n°: **1711-MAP-1094-95-27-004**



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO
NORDESTE SETENTRIONAL

PROGRAMA 27 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO
DOS PROCESSOS EROSIVOS

Mapa dos Pontos de Instabilidade Devido
a Processos Construtivos

Data: **17/10/2011**

Localização:
 Eixo Norte - Trecho II - WBS 1238 e 1239 - Lote 07

Folha n°: **02/02**

Revisão n°: **00**

Escala: **1:20.000**

| ITEM | IDENTIFICAÇÃO/ESTRUTURA | LOCALIZAÇÃO | COORDENADAS | | MEDIDAS DE CONTROLE PREVISTAS | OBSERVAÇÃO |
|------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------|--|-------------------|
| | | | E | N | | |
| 9 | Talude | Canteiro de Obras | 549870 | 9220841 | Reconformação e plantio de gramíneas. | Medida implantada |
| 10 | Talude | Canteiro de Obras | 550005 | 9220845 | Revegetação. | Medida implantada |
| 11 | Sistema de drenagens - Bueiro | WBS 1239 | 550113 | 9220868 | Instalação de manilha para desobstrução de curso d'água. | Medida implantada |
| 21 | Talude | Canteiro de obras | 550165 | 9220869 | Enrocamento. | Medida Implantada |