



Legenda

- Ponto de Instabilidade
- - - Estrada Não Pavimentada
- = = = Eixo do Canal do PISF
- ~ ~ ~ Curvas de Nível (Equidistância de 20 metros)
- ~ ~ ~ Hidrografia
- ☪ Reservatório
- ASV
- Faixa de Domínio e EB - Lote 09 (1.285,296 ha)



Projeção Universal Transversa de Mercator

Escala Gráfica



Origem da quilometragem: Equador e Meridiano Central 39° W.Gr
 acrescida das constantes N 10.000km E 500km
 Datum horizontal : SAD-69
 Sistema de Projeção UTM / Fuso 24



Base de dados:

Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM,
 Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos - PE (SRHE/PE) - Escala 1:100.000,
 Projeto Topodato - Divisão de Sensoriamento Remoto (DSR)/
 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) - Escala 1:100.000,
 Projeto Executivo dos Canais de Transposição
 das Águas do Rio São Francisco - PISF/MI - Escala 1:2.000.

Produzido por: **Jonas Luís Ortiz**
Analista Ambiental - CTF 5283679

Rubrica: *[Signature]*

Verificado por: **Paulo Rogério Oliveira**
Coord. Setorial - CTF 1667115

Rubrica: *[Signature]*

Desenho nº: **1711-MAP-2090-95-27-021**



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO
NORDESTE SETENTRIONAL

PROGRAMA 27 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO
DOS PROCESSOS EROSIVOS

Mapa dos Pontos de Instabilidade Devido
a Processos Construtivos

Data: **10/10/2011**

Localização:
Eixo Leste - Trecho V - WBS 2208 - Lote 9

Folha nº: **04/08**

Revisão nº.: **01**

Escala: **1:20.000**

ITEM	IDENTIFICAÇÃO/ESTRUTURA	LOCALIZAÇÃO	COORDENADAS		MEDIDAS DE CONTROLE PREVISTAS	OBSERVAÇÃO
			E	N		
14	Acessos	WBS 2208	580306	9040158	Implantação de sistema de drenagem lateral em via de acesso.	Medida não implantada
15	Acessos	WBS 2208	582882	9041603	Reconformação topográfica e implantação de drenagem lateral em via de acesso.	Medida não implantada
16	Acessos	WBS 2208	583837	9041893	Implantação de drenagem em via de acesso.	Medida não implantada
17	Acessos	WBS 2208	583889	9041908	Implantação de sistema de drenagem lateral em via de acesso.	Medida não implantada
18	Talude	WBS 2208	584185	9041997	Enrocamento de talude e canaleta na base do talude.	Medida não implantada
19	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 2208	584766	9041842	Enrocamento de talude.	Medida não implantada
20	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 2208	585015	9041127	Enrocamento de talude.	Medida não implantada
21	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 2208	585459	9040444	Enrocamento de talude.	Medida em implantação
22	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 2208	585961	9040451	Enrocamento de talude e dissipador de energia.	Medida não implantada
23	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 2208	586002	9040449	Enrocamento de talude.	Medida não implantada
24	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 2208	586374	9040420	Enrocamento de talude.	Medida não implantada
25	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 2208	586687	9040318	Enrocamento de talude.	Medida não implantada