



**Legenda**

- Ponto de Instabilidade
- - - Estrada Não Pavimentada
- Eixo do Canal do PISF
- ~ ~ ~ Curvas de Nível (Equidistância de 20 metros)
- ~ ~ ~ Hidrografia
- Reservatório
- ASV
- Faixa de Domínio e EB - Lote 10 (821,655 ha)

Projeção Universal Transversa de Mercator  
 Escala Gráfica  
  
 0 200 400 800 1.200 1.600 Metros  
 Origem da quilometragem: Equador e Meridiano Central 39° W.Gr  
 acrescida das constantes N 10.000km E 500km  
 Datum horizontal : SAD-69  
 Sistema de Projeção UTM / Fuso 24

**CMT Ambiental**  
 engenharia

Base de dados:

Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM,  
 Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos - PE (SRHE/PE) - Escala 1:100.000,  
 Projeto Topodata - Divisão de Sensoriamento Remoto (DSR)/  
 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) - Escala 1:100.000,  
 Projeto Executivo dos Canais de Transposição  
 das Águas do Rio São Francisco - PISF/MI - Escala 1:2.000.

Produzido por: <b>Jonas Luís Ortiz</b> <i>Analista Ambiental - CTF 5283679</i>	Rubrica:
Verificado por: <b>Paulo Rogério Oliveira</b> <i>Coord. Setorial - CTF 1667115</i>	Rubrica:
Desenho nº: <b>1711-MAP-2090-95-27-022</b>	

**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO**  
**COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO**  
**NORDESTE SETENTRIONAL**

**PROGRAMA 27 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO**  
**DOS PROCESSOS EROSIVOS**  
**Mapa dos Pontos de Instabilidade Devido**  
**a Processos Construtivos**

Data: <b>10/10/2011</b>	Localização: <i>Eixo Leste - Trecho V - WBS 2216 - Lote 10</i>
Folha nº: <b>05/06</b>	Revisão nº: <b>01</b>
Escala: <b>1:20.000</b>	

ITEM	IDENTIFICAÇÃO/ESTRUTURA	LOCALIZAÇÃO	COORDENADAS		MEDIDAS DE CONTROLE PREVISTAS	OBSERVAÇÃO
			E	N		
25	Talude	WBS 2216	637183	9082673	Enrocamento de talude	Medida em implantação
32	Talude	WBS 2216	637183	9082673	Enrocamento de talude	Medida em implantação
33	Talude	WBS 2216	634543	9079823	Enrocamento de talude	Medida não implantada
34	Acessos	WBS 2216	634945	9080190	Reconformação topográfica	Medida implantada necessitando adequações
35	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 2216	635342	9080651	Enrocamento de talude e implantação de passagem molhada	Medida não implantada
36	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 2216	636193	9081419	Enrocamento de talude	Medida não implantada
37	Faixa marginal ao canal	WBS 2216	637172	9082668	Reconformação de terreno e revegetação	Medida não implantada
38	Sistema de drenagens - Bueiro	WBS 2216	637256	9083154	Reconformação e enrocamento dos Taludes e construção e instalação de dissipadores de energia.	Medida não implantada