



Legenda

- Ponto de Instabilidade
- - - Estrada Não Pavimentada
- Estrada Pavimentada
- = = = Eixo do Canal do PISF
- ~ ~ ~ Curvas de Nível (Equidistância de 20 metros)
- ~ ~ ~ Hidrografia
- ASV
- Faixa de Domínio e EB - Lote 11 (905,178 ha)



Projeção Universal Transversa de Mercator

Escala Gráfica



Origem da quilometragem: Equador e Meridiano Central 39° W.Gr
 acrescida das constantes N 10.000km E 500km
 Datum horizontal : SAD-69
 Sistema de Projeção UTM / Fuso 24



Base de dados:

Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM,
 Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos - PE (SRHE/PE) - Escala 1:100.000,
 Projeto Topodata - Divisão de Sensoriamento Remoto (DSR)/
 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) - Escala 1:100.000,
 Projeto Executivo dos Canais de Transposição
 das Águas do Rio São Francisco - PISF/MI - Escala 1:2.000.

Produzido por: **Jonas Luís Ortiz**
Analista Ambiental - CTF 5283679

Rubrica: *[Signature]*

Verificado por: **Paulo Rogério Oliveira**
Coord. Setorial - CTF 1667115

Rubrica: *[Signature]*

Desenho nº: **1711-MAP-2090-95-27-023**



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO
NORDESTE SETENTRIONAL

PROGRAMA 27 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO
DOS PROCESSOS EROSIVOS

Mapa dos Pontos de Instabilidade Devido
a Processos Construtivos

Data: **10/10/2011**

Localização:
 Eixo Leste - Trecho V - WBS 2218 a 2220 - Lote 11

Folha nº: **04/06**

Revisão nº.: **01**

Escala: **1:20.000**

ITEM	IDENTIFICAÇÃO/ESTRUTURA	LOCALIZAÇÃO	COORDENADAS		MEDIDAS DE CONTROLE PREVISTAS	OBSERVAÇÃO
			E	N		
19	Passagem de corpo hídrico (montante/jusante)	WBS 2218	660730	9097136	Enrocamento de talude	Medida não implantada
20	Passagem de corpo hídrico (montante/jusante)	WBS 2218	661779	9097328	Enrocamento de talude	Medida implantada necessitando adequações
21	Passagem de corpo hídrico (montante/jusante)	WBS 2218	662255	9097578	Enrocamento de talude	Medida não implantada
22	Passagem de corpo hídrico (montante/jusante)	WBS 2219	664755	9098868	Enrocamento de talude	Medida não implantada
23	Passagem de corpo hídrico (montante/jusante)	WBS 2220	667909	9100213	Enrocamento de talude	Medida não implantada