Anexo 1.4-6 - Lista de Veículos e Equipamentos Automotores

DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS GERADORES DE RUÍDO (OBRA E OPERAÇÃO DAS SE´s)

DESCRIÇÃO	ATIVIDADE \ EQUIPAMENTO	ALMOXARIFADO - MOTORES / DIVERSOS	TRANSPORTE - DIVERSOS (MANUTENÇÃO, etc...)	CAMINHÃO CARROCERIA MÉDIO - 608	CAMINHÃO CARROCERIA MÉDIO - F 350	CAMINHÃO CARROCERIA TOCO	CAMINHÃO COM CABINE AUXILIAR - 12 LUGARES	CAMINHÃO GUINDAUTO 12 TON	CAMINHÃO GUINDAUTO 20 TON	CAMINHÃO GUINDAUTO 30 TON	CAMINHÃO PERFURATRIZ	CAMINHÃO PRANCHA	CARRETA GRANELEIRA	COMPACTADOR TIPO (SAPO)	COMPRESSOR ESTACIONÁRIO - ROCK DRILL	COMPRESSOR, 2 ROMP. e 1 PERFURATRIZ	PRENSA HIDRÁULICA - 100 TON.	FREIO LANÇAMENTO CABO CONDUTOR	FREIO LANÇAMENTO CABO PR / OPGW	GRUPO GERADOR	GUINDASTE MD 45	GUINDASTE MD 30	ÔNIBUS	PERFURATRIZ	PICKUP 4X4 CABINE DUPLA	PULLER LANÇAMENTO CABO CONDUTOR	PULLER LANÇAMENTO CABO PR / OPGW	RETRO-ESCAVADEIRA 4X4	RETRO-ESCAVADEIRA 4X4 - LANÇA EXTENSIVA	TOYOTA BAND. 4X4 CABINE DUPLA - 12 LUG.	TOYOTA BAND. 4X4 CABINE DUPLA - 5 LUGARES	TRATOR DE ESTEIRA	TRATOR DE PNEUS 4X4, GUINCHO c/ LÂMINA	TRATOR DE PNEUS 4X4, GUINCHO S/ LÂMINA	VEÍCULO DE PASSEIO	VEÍCULO UTILT. DE CARGA (TIPO FIORINO)	MOTOSERRA	AMBULÂNCIA	BETONEIRA 280 ltrs.	BOMBA D´ÁGUA	CAÇAMBA	ESCAVADEIRA TIPO PC	FERRAMENTAL DE APOIO	MERGGER	MOTOBOMBA	MOTONIVELADORA	PÁ CARREGADEIRA	PLATAFORMA ELEVAÇÃO	VIBRADOR CONCRETO	CAMINHÃO BETONEIRA	CENTRAL MÓVEL DE CONCRETO	**VEÍCULO TRANS. DE COMB.L E ÓLEO**	**POLICORTE**	**SRRRA DE BANCADA**	**CHAVE SECCIONADORA**	**DISJUNTOR**	**TRANSFORMADOR**
LINHAS DE TRANSMISSÃO	ADMINISTRAÇÃO																							x		x											x			x																					
	ALMOXARIFADO	x	x		x																																	x						x															
	PÁTIO DE ESTRUTURAS E ACESSÓRIOS								x	x			x																																														
	OFICINA				x																																																							
	CANTEIRO AUXILIAR																							x														x																					
	DESMATAMENTO E LIMPEZA DE FAIXA / SELETIVO						x																																x							x													
	GEOSSINTÉTICO PARA REFORÇO DE TALUDES						x																																																				
	PROVA DE CARGA EM FUNDAÇÕES					x		x																								x																											
	CARPINT. DE PÁTIO																																																									x			
	ARMADURA DE PÁTIO / CAMPO																																																									x		
	CONF. DO LEVANT. PLANIALT. / MARCAÇÃO DE CAVAS																									x																																	
	ESCAVAÇÃO DE AUTO-PORTANTE / ESTAIADA / PERFURATRIZ						x	x			x	x				x				x				x	x			x	x	x	x									x				x		x												
	EXECUÇÃO DE ATIRANT. PERF. EM ROCHA, CHUMB. + TIRANTES							x							x																x																											
	NIVELAMENTO DE STUB'S / INSTALAÇÃO DE ESTAIS						x	x																																																		
	ENCAPSULAMENTO DE ESTAIS																																																									
	CONCRETO AUTO-PORTANTE / ESTAIADAS					x	x																										x									x									x	x	x					
	DESFORMA					x	x																																																			
	REATERRO						x							x															x													x																
	PRÉ-MONTAGEM DE TORRES ESTAIADAS E AUTOPORTANTES					x	x																																																			
	MONTAGEM DE TORRES ESTAIADAS					x	x															x												x																								
	MONTAGEM DE TORRES AUTO-PORTANTES					x	x															x												x																								
	REVISÃO DE TORRES AUTOPORTANTES						x																																																			
	NIVELAMENTO DE TORRES ESTAIADAS						x																																																			
	EMPANCADURA E PROTEÇÃO DE CERCAS						x	x																																																		
	IÇAMENTO DE CADEIAS BANDOLAS						x																												x																							
	LANÇAMENTO DO PÁRA-RÁIO						x	x																											x																							
	LANÇAMENTO DO PILOTO						x	x																											x																							
	LANÇAMENTO DO CONDUTOR/OPGW - PRAÇA DE PULLER						x		x																		x	x	x					x																							
	LANÇAMENTO DO CONDUTOR - PRAÇA DE FREIO						x		x										x						x				x					x																							
	ACOMPANHAMENTO DE RAIA E CONTRA TIRO																														x																											
	EMENDA DO COND. E LEVANT. PRAÇA / INSTAL. DE ESPAÇADORES					x	x										x																																								
	ENCABEÇAMENTO					x	x										x																		x																							
	GRAMPEAÇÃO DO CONDUTOR					x	x																																																			
	CONTRA-PESO / INSTALAÇÃO DE MOIRÕES					x	x																												x																							
	SECCIONAMENTO / ATERRAMENTO DE CERCAS																														x																											
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					x																							x																													
	PINTURA ANTI-CORROSIVA NOS STUB'S E HASTES DOS ESTAIS			x																												x																										
	PLACAS DE NUMER./SINAL./ADVERT., PINTURA DA SIGLA			x																												x																										
	NUMER., ESFERAS, SINAL. DE ESTAIS, MOURÕES, E PLACAS																															x																										
	ACESSOS											x																				x	x					x																				
	REMANEJAMENTO DE LD´s						x	x																																																		
SE	OBRAS CIVIS	x			x				x		x			x										x					x							x	x		x	x	x	x	x			x	x			x	x	x		x	x			
	MONTAGEM ELETROMECÂNICA								x								x				x	x	x												x												x							x	x	x
	COMISSIONAMENTO																																		x	x												x									
	OPERAÇÃO																																		x																				x	x	x